MŰSZAKI TARTALOM

	Tárgy: Gyöngyös Fő tér 5. földben húzúdó szennyvízcsatornájának cseréje csőtörés és dugulás miatt	Anyagköltség nettó	Munkadíj nettó
1.	Gépi földmunka 55 fm hosszan, 60 cm szélességben, 2 m átlagos mélységben		
2.	Kézi földmunka szakaszonkénti dúcolással		
3.	Meglévő (55 fm) szennyvíz lefolyócső szakaszos kibontása kézi és gépi erővel		
4.	Új (55 fm) 160-as KGPVC csatornacső homokágyba fektetése az elkészült munkagödörbe, szintezéssel, áttoló karmantyúkkal, 45 fokos idomokkal.Ragasztott és tokos csőkötésekkel.		
5.	A beépített (55 fm) csatornacső behomokolása (3 m3) kézi és gépi erővel.		
6.	Munkaárok visszatöltése 90%-os tömörítésig 55 fm hosszban , kézi és gépi erővel.		
7.	Kimaradt föld és sitt elszállítása		
8.	Kibontott aknafalak (9 db) helyreállítása, vízzáró betonnal.		
9.	Tereprendezés. Udvarból törmelék kihordása teherautóra.		
	Összesen:		

Végösszesen: